

고압전기설비 및 저압전기설비 보수작업 시방서

2023. 4.

조 선 대 학 교 병 원

목 차

제1장 작업개요

제2장 총 칙

제3장 특기시방

제 1 장 작 업 개 요

1. 공 사 명 : 고압전기설비 및 저압전기설비 보수작업
2. 설 계 자 : 시설관리팀
3. 감 리 자 :
4. 시 공 자 :
5. 공 사 기 간 : 약 00일 이하
6. 대 지 개 요
 - 대 지 위 치 : 광주광역시 동구 필문대로 365(학동, 조선대학교병원)
7. 작 업 범 위 (도면참조)
 - 가. 조선대학교병원 내 고압전기설비 및 저압전기설비 보수작업
 - 1관, 2관, 3관, 장례식장, PET-CT, 영선동, 기타 옥외시설
 - 수술실, 중환자실, 응급실, 기타특수부서 및 외래진료실 - 병원측과 협의
 - 나. 병원 외부 맨홀 및 트렌치 보수작업
 - 병원 외부 특,고압 맨홀 및 저압 맨홀 보수 (도면참조)
 - 병원 동,서편 저압트렌치 보수작업
 - 병원 외부 특,고압 맨홀 인상 작업
 - 병원 2관, 3관, 장례식장, 변전소 트렌치 청소
 - 다. 절연저항(누설전류측정) - 저압 분전반 전체 (520개소)
 - 전체 분전반의 회로명 선로를 구분하여 측정값 기록
 - 분전반 접지저항 측정 기록부 작성 후 제출 (저장장치 및 서면기록)
 - 분전반 절연저항(저항성 누설전류) 측정 기록부 작성 후 제출 (저장장치 및 서면기록)
 - 분전반 절연저항(저항성 누설전류), 접지저항 측정 기록부를 제본하여 제출한다.
 - 분전반 내부 열화상 측정 점검
 - 라. 정전작업 진행시 작업
 - 특,고압 시설물 보수작업 (부스덕트 및 부스 볼트 단자조임)
 - 부하이전 2개소 및 차단기 교체작업
 - 마. 정전작업 진행시 디지털계전기 점검 작업
 - 특,고압 저압 디지털계전기 셋팅 값, 내장 배터리 점검 및 시간 셋팅
 - 중간피트 디지털계전기 교체작업 (디지털계전기 병원 지급)
 - 바. 안전관리 및 기타
 - 활선상태의 작업을 하여야 하므로 작업자는 안전교육 및 안전장구를 착용하고 작업에 임해야 한다.
 - 작업장 안전표지판 2개소 설치한다.
 - 주차권 지급 없음.

제 2 장 총 칙

2-1. 적용 범위

가. 본 시방서는 고압전기설비 및 저압전기설비 보수에 관한 시방서로서 적용 우선 순위는 다음과 같다.

- 1) 본 공사 도면 및 시방서
- 2) 건설부 제정 건축 공사 표준시방서(1999년 전면 개정판)
- 3) 설계도면과 시방서의 내용이 서로 상이할 경우는 건축주, 감독관 또는 설계자의 지시에 따른다.

나. 관련법규 적용

본 공사에 적용되는 법령 및 제 규정은 건축법 및 모든 건축 관련 법규에 준하되 주요한 것은 다음과 같다.

- 1) 도로법(도로법용 규칙), 건설업법, 건설기술관리법
 - 2) 전기사업법, 전기공사 사업법 및 관계 령·규칙, 전기설비기술기준
 - 3) 대한전기협회 발행 내선규정, 배전규정
 - 4) 근로기준법(노동안전관리규칙, 근로보건관리규칙)
 - 5) 총포 화약류 단속법
 - 6) 직업 안정법, 공해 방지법, 도로 교통법
 - 7) 정보통신기본법, 정보통신설비의 기술기준에 관한 규칙
 - 8) 소방법 및 관계 령, 기술기준에 관한 규칙, 기준
 - 9) 산업안전보건법 및 관계 령·규칙
 - 10) 토목공사 일반시방서(건설부 제정), 토사, 구조물 설계
 - 11) 건축공사 표준시방서(건설부 제정)
 - 12) 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률)
 - 13) 항공법 및 관계 령·규칙
 - 14) 한국전력공사의 전기공급약관
 - 15) 전기용품안전관리법 및 관계 령·규칙
 - 16) 한국산업규격(KS)
 - 17) 건축전기설비 시방서
- 기타) 기타 본 공사와 관련된 관계 법규·령·규칙·고시·명령·조례 등과 위에서 언급한 관계법과 유관되는 제반 법령 등

2-2. 현장대리인

가. 시공자는 공사 착공 전에 건축 또는 전기 분야에 상당한 기술과 특히 대형건물 신축 및 제치장 전기공사경험이 있는 기술자로서 당 공사에 적합한 면허소지자를 선정 발주자의 확인을 득한 후 공사착수와 함께 항상 현장에 상주 시켜야 한다.

나. 시공자는 감독관 및 설계자와 협의 후에 현장 대리인을 보좌 할 수 있는 기사를

작업량에 따라 현장에 상주 시켜야 한다.

다. 현장대리인 및 보조기사는 공정진행 및 기타사항 일체에 대해서 시공자의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.

2-3. 의의

설계도면과 시방서의 내용이 서로 다를 때, 명기가 없을 때 또는 의문이 생길 때는 감독관 및 설계자의 지시에 의한다.

단, 주요사항에 대하여는 현장 대리인은 감독관 및 설계자와 공사 범위 내에서 협의할 수 있으나 상호 의견일치가 어려울 때에는 감독관 및 설계자의 지시에 따라 시행한다.

2-4. 설계변경

가. 본 병원에서 계약 근거한 시공물량에 대해서 비용을 지급한다.

나. 재료, 공법 등의 조정 및 변경에 수반하는 수량의 증감등 주요 변경은 감독관 및 설계자의 지시에 따른다.

다. 계산 및 수량 착오에 의하여 도급금액이 증가 되었을 때는 증가된 금액을 즉시 환입조치 한다.

라. 공사 시행중 견본품 이하의 상이한 제품을 사용 할 시에는 도급금액을 감액시킨다.

2-5. 공정표 및 시공계획서

가. 공사착공에 앞서 공정표 및 시공계획서를 작성하여 감독관 및 설계자의 승인을 받아야 한다.

나. 시공계획서는 다음 사항에 대하여 기재하여야 한다.

- 1) 공사의 진행 및 공법
- 2) 재해방지 대책
- 3) 가설물 설치 계획
(가설건물, 재료적치, 자재 반출입 계획, 공사용 장비 및 기계기구 사용계획)
- 4) 노무계획
- 5) 공사용 동력 및 용수설비 계획

2-6. 시공도 작성

가. 자재의 발주 등 공정에 영향을 미치는 사항을 충분히 고려하여 시공상 필요한 시공도, 공작도 등은 제작하여 감독관 및 설계자의 승인을 받아야 한다.

공사감독의 승인을 득 하였어도 시공상 문제가 발생 하였을 때, 그것에 대한 모든 책임은 도급자 에게 있으며 이로 인해 발생하는 재시공의 비용은 도급자가 부담하여야 한다.

나. 도면상의 표기착오와 누락 등 설계도면 만으로 불충분한 부분이 발생할 경우에 명시되지 않은 부분이라도 시공상 매 공정상 필요하다고 판단될 경우에 건축주 및 감독관 및 설계자의 지시에 따라 형판 및 모형을 제작하여 승인을 받아야 한다.

2-7. 재 료

가. 본 공사에 사용하는 모든 재료는 KS제품으로 신품을 사전승인 하에 사용하여야 하며, KS표시품이 아니거나 신품이 아닌 것을 사용할 때는 감독관 및 설계자의 승인을 받아야 하며 현장 내에 반입한 재료는 모두 감독관 및 설계자의 검사를 받아야 하며 일단 반입된 재료 및 장비를 감독관 및 설계자의 승인 없이는 장외로 반출시킬 수 없다.

나. 검사

현장에 반입된 재료는 모두 감독관 및 설계자의 검사를 받아야 한다.

2-8. 시공검사 및 공사사진

가. 각 공사부분은 미리 감독관 및 설계자가 지정한 공기에 이르렀을 때에는 검사를 받고 합격 승인을 얻은 후 다음 공정에 옮긴다.

나. 시공 후에 공사가 불가능 하거나 곤란한 공사부분은 감독관 및 설계자의 입회하에 시공하고 이 공사 부분에 대하여 천연색 사진을 촬영하여 제출하여야 한다.

다. 공사 진행 중 공정이 바뀔 때 시공 후 검사가 불가능할 때 또는 매몰되는 공작물 등 감독관 및 설계자가 필요하다고 인정할 때는 사진을 촬영하여 파일과 함께 제출 하며 감독관 및 설계자의 지시에 따라 1매씩 작성 제출한다.

라. 공사사진의 촬영개소는 다음과 같다.

- 1) 착공전의 현황
- 2) 공사 중 은폐되는 곳
- 3) 공사 진전을 나타내는 곳
- 4) 중요 구조 부분
- 5) 준공 사진이나 기타 감독관 및 설계자가 지시하는 곳

마. 공사 사진의 촬영한 곳, 일시, 내용을 명기한다.

2-9. 공사장 관리(해당 부분 적용)

공사장 관리는 근로기준법, 근로안전관리규칙, 근로위생관리규칙, 기타 관계법규에 따라 빠짐없이 이행하고 다음 각 항을 지킨다.

- 가. 노무자 기타출입의 감시 및 풍기, 위생의 단속
- 나. 화재, 도난, 경음방지, 위험물 및 그 위치의 표시, 기타 사고방지에 대한 단속
- 다. 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장내외의 청소
- 라. 주변도로의 정비, 교통정리, 교통안전관리 및 보호시설 현장 내에 출입하는 모든 사람은 지위고하를 막론하고 안전모를 착용시켜야 하며 특히 작업인부는 안전모 착용 관리책임자를 선정하여, 불의의 사고를 미연에 방지해야 한다.
- 마. 공사용으로 사용하는 모든 전열기는 사용 전에 반드시 현장사정에 맞추어 접지 시설을 갖추어 감독관 및 설계자에게 보고 및 승인을 받아야 한다.

2-10. 보 양

- 가. 파손의 우려가 있는 재료 및 기성부분은 적합한 방법에 의거하여 보양하여야 한다.
- 나. 공사 중 지하 매설물, 기타에 손상을 입히지 않도록 보양 처치를 하여야 한다.
- 다. 사고가 발생할 시는 즉시 감독관 및 설계자에게 보고하고 도급자 부담으로 원상복구 한다.

2-11. 공사보고

- 가. 공사계획 및 진도 ,작업자, 출역, 재료반입, 천후 등의 상황을 공사 진척이나 시공에 대하여 협의하고 또한 지시를 받는다.
- 나. 공사보고
기성분에 대한 보고 또는 지시사항에 대한 실시여부에 관하여 감독관 및 설계자의 요구에 따라 제출한다.

2-12. 청소(준공 등) 및 원상복구

- 가. 공사 중 청소 : 공사 중 현장내외를 정리 정돈함은 물론 주위정돈 및 청소를 완전히 하여야 하며, 특히 청소 마무리 세척제 등을 이용토록 하여야 한다.
- 나. 준 공 청 소 : 공사 완료시는 건물내외의 정리정돈 및 청소를 완전히 한다.
- 다. 원 상 복 구 : 공사 시공 상 지연 및 기존물의 변경 및 손상부분은 공사 준공 기간 내에 도급자 부담으로 원상복구 한다.
- 라. 민 원 처 리 : 기타 현장에 관련된 주위여건의 민원사항 해결은 도급자가 모든 책임을 지며 완수하도록 한다.

2-13. 관공청 기타에의 수속

착공이후 준공시 까지의 시공상 필요한 관공청 및 기타의 수속은 특별한 사항을 제외하고는 모두 지체 없이 하되 이에 소요되는 비용은 시공자 부담으로 한다.

2-14. 도급자 부담(해당부분 적용)

본 공사시공에 있어서 다음 각 항에 필요한 비용은 도급자가 부담한다.

가. 공사시공도에 따라 시공되는 공사에 있어 현장의 사정에 따라 감독관 및 설계자가 지시하는 보완 또는 필요한 시설 중 국부적인 부분에 대하여 발생하는 비용.

나. 공사시방서, 도급내역서, 도면 등에 명기되지 않은 사항이라도 공사시행의 성질상 당연히 필요한 사항.

다. 기성부분 및 준공부분 등의 검사에 필요한 협력.

라. 도급자가 부담하는 재료, 기계, 기구 등의 시험 및 재검사와 감독관 및 설계자가 입회 때의 협력

마. 관계관공서, 제회사로 부터의 요청에 대한 조치.

바. 공사시행에 지장이 되는 가로등, 간판, 우편함 등의 처리

사. 공사 시행상 필요한 시굴, 간단한 시추 및 변상관측

아. 경미한 가공선의 처리

자. 교통 및 공사현장의 보안상 필요한 재시설

차. 공사 중 공사 구역 내에 도로구조물 및 도로 부속물 등의 유지, 보수

카. 공사용 기계, 기구, 자재 등의 운반으로 도로를 손상하였을 때의 처리.

타. 도면, 시방서에 명시되지 않은 공사에 있어 시공상 필요로 하는 설계, 각종 계산 및 기타의 자료작성.

파. 도급자의 책임으로 인한 제3자에의 손해배상.

2-15. 안전관리 및 재해보상

가. “시공자”는 산업재해를 예방하기 위하여 안전시설의 설치 및 보험의 가입 등 적절한 조

치를 하여야 하며, 시공 중 안전사고가 발생하지 않도록 필요한 조치를 취해야 한다.

나. “발주자”는 “시공자”가 안전사고 방지를 위하여 필요한 조치를 취하지 않을 경우 제3자에게 필요한 조치를 취하게 할 수 있으며, 이 경우 이에 따른 비용은 “시공자”의 부담으로 한다.

다. 공사 시공 중 발생한 안전사고에 대하여는 “시공자”가 민형사상의 책임을 진다.

제 3 장 특 기 시 방

2-1 목적

「전기안전관리법」 제12조(일반용전기설비의 점검) 및 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제4조에 의하여 전기설비 안전점검업무 대행을 위탁받아 수행함에 있어 준수하여야 할 기준 및 그 업무를 정하고 이에 수반되는 사항 등의 기준을 정함에 있다.

2-2 적용범위

본 특기시방서는 조선대학교병원 고압전기설비 및 저압전기설비의 전기설비 안전진단 직무고시에 적용한다.

2-3 기본사항

가. 점검구역 : 조선대학교 병원 내,외부 전기시설물 전체, 1관 전기시설물, 2관 전기시설물, 3관 전기시설물, 장례식장 전기시설물, 영선동 전기시설물

나. 점검세부내역 및 작업내용

순서	대상시설	설비명	점검내용	비고
1	1관, 2관, 3관, 장례식장	수변전설비	<ul style="list-style-type: none"> * 육안점검 및 볼트조임 * 특,고압 및 저압반 청소 * 변전실 TRENCH 청소 및 정비 * 특,고압 부스바 볼트 조임 * 부스덕트 볼트 조임 	도면참고
2	1관, 2관, 3관, 장례식장 영선동, 병원 외부	분전반	<ul style="list-style-type: none"> * 접지저항 및 절연저항 측정 * 볼트 단자 조임 * 분전반 내부 청소 * 분전반 내부 기밀시공 (방화실란트 및 방화패드작업) 	“
3	외부	맨홀	<ul style="list-style-type: none"> * 맨홀 배수 및 정비 작업 * 맨홀 인상 작업 	“
4	외부	CABLE TRENCH	* TRENCH 청소 및 정비	“
5	2관, 3관, 중간피트	디지털계전기	<ul style="list-style-type: none"> * 디지털계전기 교체 (병원 지급) * 디지털계전기 셋팅값 확인 및 점검 	“
정전작업 진행시 시설물 보수내용				
	장소	작업내용		비고
6	2관 변전실	부하이전 2개소 및 차단기 교체작업		도면참고

2-4 안전작업 준수

- 가. 현장 내외 작업인원 등에 대한 통제와 안전, 보안 및 인사사고에 대한 안전대책을 수립 시행하고 사고 발생 시는 즉시 필요한 모든 조치를 취하도록 한다.
- 나. 현장 안전관리를 위한 작업자 안전교육을 실시한다.

2-5 전기설비 점검방법

- 가. 단자나사의 풀림 - 단자나사, 전선조임 나사등이 풀리지 않았나 확인한다.
- 나. 먼지 - 배선용차단기, 누전차단기의 표면, 특히 전원측 표면에 먼지, 기름등이 쌓여있나 확인 한다.
- 다. 절연사항 - 500V 절연저항계로 상간 및 대지간의 절연저항을 측정한다.

절연저항이 측정 불가할 경우 용량성 누설전류계를 이용하여 측정한다.

측정 범위는 기술기준 제52조 저압전로의 절연 성능을 따른다.

누설전류는 사용전압이 저압인 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우에는 누설전류를 측정한다. (1mA이하로 유지)

제52조 (저압전로의 절연성능) 전기사용 장소의 사용전압이 저압인 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 개폐기 또는 과전류차단기로 구분할 수 있는 전로마다 다음 표에서 정한 값 이상이어야 한다. 다만, 전선 상호간의 절연저항은 기계기구를 쉽게 분리가 곤란한 분기회로의 경우 기기 접속 전에 측정할 수 있다.

또한, 측정 시 영향을 주거나 손상을 받을 수 있는 SPD 또는 기타 기기 등은 측정 전에 분리시켜야 하고, 부득이하게 분리가 어려운 경우에는 시험전압을 250V DC로 낮추어 측정할 수 있지만 절연저항 값은 1MΩ 이상이어야 한다.

전로의 사용전압 V	DC시험전압 V	절연저항 MΩ
SELV 및 PELV	250	0.5
FELV, 500V 이하	500	1.0
500V 초과	1,000	1.0

[주] 특별저압(extra low voltage : 2차 전압이 AC 50V, DC 120V 이하)으로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지회로 구성)은 1차와 2차가 전기적으로 절연된 회로, FELV는 1차와 2차가 전기적으로 절연되지 않은 회로

현재 제52조 저압전로의 절연성능(출처 : 산업통상자원부)

- 라. 누전차단기 누전차단기의 정격전압과 회로 전압은 동일한지 확인한다.
전압을 인가하여 테스트 버튼을 눌러 동작의 확인한다.

<2023년 병원 분전반 현황>

	1관	2관	3관	PET-CT	장례식장	영선동	옥외	합계
B4		1						1
B3		3						3
B2	16		13					29
B1		20	16	4				40
PIT	1	5						6
1	39	18	13	1	18	7	13	109
2	19				2			21
3	53	24	8					85
4								0
5	13	31	9					53
6	8							8
7	11	10	10					31
8	8	2	12					22
9	24	2						26
10	6							6
옥탑					3			3
옥외								0
계	198	116	81	5	23	7	13	443
2관 변전실 큐비클 현황								43
3관 변전실 큐비클 현황								20
중간피트 저압반								11
장례식장 큐비클 현황								3
총 수량								520